

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานพัสดุ(ก่อสร้าง) กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ	แบบเลขที่ 4/2560
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่
ผู้ประมาณราคา	นายอำนาจ โรจน์จรัส	พื้นที่ (ม2)
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวน (ชั้น)

*หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ตามหนังสือใช้ของกรมบัญชีกลางวันที่สุด ที่ กค.0405.3 / ว.38 ลว.30 15 มีนาคม 2560

Factor - F งานอาคาร เงื่อนไข: -เงินจ่ายล่วงหน้า = 0% -เงินประกันผลการหัก = 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7% ต่อปี , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 6%

รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
	ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1.ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานอาคาร)	689,488.85		
2.ราคารวมค่า Factor - F 1.3065	900,817.18		
3.ราคางานครุภัณฑ์จัดหา			
4.ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%			
รวมเป็นเงิน (2) + (4)	900,817.18		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	900,800.00		
ราคาพื้นที่อาคารเฉลี่ย / ตร.ม. (บาท)			
(ตัวอักษร) แก้วแสนแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งของจังหวัดลพบุรี ที่ 3188/2560 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ลงชื่อ.....*Sims*.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพล สุพวง)

ลงชื่อ.....*Amie*.....กรรมการ

(นางสาวรัชนิกร ทาแก้ว)

ลงชื่อ.....*Amie*.....กรรมการ

(นายอำนาจ โรจน์จรัส)




หมายเหตุ

-ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้

-หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคาจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

-ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดลพบุรี เดือน ตุลาคม 2560 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ		แบบเลขที่	4/2560	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี		เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงาน			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบ็ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง	164,169.42		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา-โครงหลังคา	27,197.80		
	1.2.2 งานพื้น-ผิวพื้น	24,707.00		
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	212,676.14		
	1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง	23,000.00		
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์	111,843.77		
	1.2.6 งานระบบไฟฟ้า	40,345.00		
	1.2.7 งานประปา-สุขาภิบาล	10,779.92		
	1.2.8 งานทาสี	25,014.80		
	1.2.9 เบ็ดเตล็ด	49,755.00		
	รวม	689,488.85		
คณะกรรมการกำกับและติดตามงาน (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ				

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ			แบบเลขที่	4/2560		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณการ		นายอำนาจ โรจน์จรัส			พื้นที่อาคาร			
ผู้รับราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่รับราคา	สถาปนิก			
ผู้ตรวจสอบ					วิศวกร			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	1. งานโครงสร้าง (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	70.00		-	99.00	6,930.00	6,930.00
2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม	4.49	481.31	2,161.08	91.00	408.59	2,569.67
3	คอนกรีต fc' 180 ksc รูปลูกบาศก์	ลบ.ม	1.53	1,683.64	2,575.97	398.00	608.94	3,184.91
	ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 290 กก.							
4	คอนกรีต fc' 280 ksc รูปลูกบาศก์	ลบ.ม	19.70	1,783.64	35,137.71	485.00	9,554.50	44,692.21
	ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 340 กก.							
5	ไม้แบบ (คิด 70 %)	ตร.ม	71.00	280.00	19,880.00		-	19,880.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ตร.ม	30.00	250.00	7,500.00		-	7,500.00
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	ตร.ม	102.00		-	133.00	13,566.00	13,566.00
6	ตะปู	กก.	25.00	32.71	817.75		-	817.75
7	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	-RB6 SR24	กก.	142.00	22.93	3,256.06	4.10	582.20	3,838.26
	-DB12 SD40	กก.	260.00	22.14	5,756.40	3.30	858.00	6,614.40
	-DB16 SD40	กก.	530.00	21.96	11,638.80	3.30	1,749.00	13,387.80
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	270.00	32.71	8,831.70		-	8,831.70
9	เหล็กโครงหลังคา							
	1)เหล็กกล่อง □ 4"x4" หนา 2.5 มม.	ท่อน	1.00	905.00	905.00		-	905.00
	น้ำหนัก 40.70 กก./ท่อน							
	2)เหล็กกล่อง □ 2"x4" หนา 2.0 มม.	ท่อน	15.00	620.52	9,307.80		-	9,307.80
	น้ำหนัก 26.50 กก./ท่อน							
	3)เหล็กกล่อง □ 1"x2" หนา 2.5 มม.	ท่อน	16.00	364.52	5,832.32		-	5,832.32
	น้ำหนัก 15.55 กก./ท่อน							
	4)เหล็กตัว C 150x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	ท่อน	6.00	861.00	5,166.00		-	5,166.00
	น้ำหนัก 40.30 กก./ท่อน							
	-ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	928.80			12.00	11,145.60	11,145.60
	รวม				118,766.59		45,402.83	164,169.42